

---

## ПОРЯДОК ДІЙ ПРИ НАЛАШТУВАННІ ДРОБАРКИ

1. Перевірити цілісність конструкції, стан зношеності молотків, цілісність сит і почистити магніти
2. Перевірити зазор між молотком і решетом (оптимальний зазор 8 мм)
3. Запустити дробарку без подачі продукту
4. Відрегулювати подачу продукту до бажаної загрузки по амперметру
5. Перевірити на відсутність витікання та видування зерна, відсутність вібрацій і незвичайних шумів
6. Перевірити задовільність помелу, в тому числі на ситах
7. Порахувати втрати вологості.

